

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Jeleń, gm. Borne Sulinowo
Kod CPV	37410000-5 37535200-9
Lokalizacja	Jeleń, dz. nr 6/17 obręb Jeleń gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie
Inwestor	Gmina Borne Sulinowo Al. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo
Biuro kosztorysowe	Urząd Miejski w Bornem Sulinowie Al. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo tel. (0-94) 37-34-120

Sporządził Ref. ds. Infrastruktury komunalnej
mgr Szymon Kruk

Borne Sulinowo, 21.02.2019 r.

Spis działów przedmiaru robót

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Jeleń, gm. Borne Sulinowo

Nr	Opis
1.	Siłownia plenerowa
2.	Strefa relaksu
3.	Plac zabaw
4.	Pozostałe elementy zagospodarowania terenu

Tabela przedmiaru robót

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Jeleń, gm. Borne Sulinowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. Siłownia plenerowa					
1	KNR 2-23 0309/06 analogia		Dostawa i montaż na gotowym fundamencie urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek pojedynczy na słupie	kpl	1
2	KNR 2-23 0309/06 analogia		Dostawa i montaż na gotowym fundamencie urządzeń siłowni zewnętrznej: wioślarz pojedynczy na słupie	kpl	1
3	KNR 2-23 0309/06 analogia		Dostawa i montaż na gotowym fundamencie urządzeń siłowni zewnętrznej: rower pojedynczy na słupie	kpl	1
4	KNR 2-23 0309/06 analogia		Dostawa i montaż na gotowym fundamencie zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej: wyciskanie siedząc + wyciąg górny podwójnie na słupie	kpl	1
5	KNR 2-23 0309/06 analogia		Dostawa i montaż na gotowym fundamencie zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej: stepper + wahadło podwójnie na słupie	kpl	1
6	KNR 2-21 0218/02		Ręczne rozścielenie (uzupełnienie) z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej - uzupełnienie 20x0,10	m3	2
				razem m3	2
7	KNR 2-21 0401/01		Ręczne uzupełnienie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II	m2	20
8	KNR 4-01 0108/01		Wywiezienie ziemi z wykopów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	2
2. Strefa relaksu					
9	KNR 2-21 0607/01 analogia		Dostawa i montaż stołu do gry w chińczyka i w szachy/ warcaby	szt	1
10	KNR 2-21 0607/01 analogia		Dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego zewnętrznego	szt	1
11	KNR 2-21 0607/01 analogia		Dostawa i montaż ławek parkowych metalowych z oparciem	szt	5
12	KNR 2-31 0702/01 analogia		Dostawa i montaż kosza parkowego na odpady	szt	1
13	KNR 2-21 0322/04		Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości do 0,5m z zaprawą dołów - żywotnik zachodni o wys. 80-110cm 63/0,6	szt	105
				razem szt	105
14	KNR 4-01 0108/01		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	10
3. Plac zabaw					
15	KNR 2-21 0207/01		Orka glebogryzarką gruntu kategorii I-II (220/10000)x20%	ha	0,004
				razem ha	0,004
16	KNR 4-01 0108/01		Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II (220,0x20%)x0,15	m3	6,6
				razem m3	6,6
17	KNR 2-31 0105/01		Wykonanie nawierzchni piaskowej o grubości po zagęszczeniu 3cm zagęszczanej ręcznie	m2	220
18	KNR 2-31 0105/02		Wykonanie nawierzchni piaskowej zagęszczanej ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm Krotność: 27	m2	220
19	KNR 2-23 0310/07 ekstrapolacja		Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw: sześcioboku sprawnościowego z "pajęczyną" metalowego	szt	1
20	KNR 2-23 0310/07 ekstrapolacja		Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw: huśtawki podwójnej metalowej	szt	1
21	KNR 2-23 0310/07 ekstrapolacja		Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw: zestawu zabawowego metalowego	szt	1

Tabela przedmiaru robót

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Jeleń, gm. Borne Sulinowo

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
22	KNR 2-23 0310/07 ekstrapolacja		Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw: sprężynowca "pieski"	szt	1
23	KNR 2-23 0310/07 ekstrapolacja		Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw: piaskownicy kwadratowej 2x2 m (metal + HDPE)	szt	1
24	KNR 2-23 0310/07 ekstrapolacja		Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw: linarium obrotowego	szt	1
25	KNR 2-23 0310/07 ekstrapolacja		Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw: sprężynowca "dino"	szt	1
26	KNR 2-31 0702/01 ekstrapolacja		Dostawa i montaż tablicy do rysowania pojedynczej metalowej	szt	1
4. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu					
27	KNR 2-31 0101/05		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II	m2	11
28	KNR 2-31 0104/01		Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana ręcznie	m2	11
29	KNR 2-31 0401/01		Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża	m	9,46
			2,83+2,09+2,54+2,0	m	9,46
			razem	m	9,46
30	KNR 2-31 0407/05 analogia		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	9,46
31	KNR 0-11 0321/02		Nawierzchnia pod stojaki rowerowe z kostki betonowej brukowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	11
32	KNR 0-11 0321/06		Chodniki z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki Krotność: -1	m2	11
33	KNR 2-31 0702/01 ekstrapolacja		Montaż tablicy regulaminowej Otwartej Strefy Aktywności metalowej	szt	1
34	KNR 2-23 0309/08 analogia		Montaż stojaka rowerowego ze stali nierdzewnej na 6 stanowisk	kpl	1
35	KNR 4-01 0108/01		Wywiezienie ziemi z wykopów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	2,2
			11x0,20	m3	2,2
			razem	m3	2,2