

## Przedmiar robót

|                    |                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiekt             | Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo                                              |
| Kod CPV            | 37410000-5<br>37535200-9                                                                                        |
| Lokalizacja        | Juchowo, dz. nr 89/7 obręb Juchowo<br>gmina Borne Sulinowo, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie |
| Inwestor           | Gmina Borne Sulinowo<br>Al. Niepodległości 6<br>78-449 Borne Sulinowo                                           |
| Biuro kosztorysowe | Urząd Miejski w Bornem Sulinowie<br>Al. Niepodległości 6<br>78-449 Borne Sulinowo<br>tel. (0-94) 37-34-120      |

**Spis działów przedmiaru robót**

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo

| Nr | Opis                                       |
|----|--------------------------------------------|
| 1. | Siłownia plenerowa                         |
| 2. | Strefa relaksu                             |
| 3. | Pozostałe elementy zagospodarowania terenu |

Tabela przedmiaru robót

Budowa Otwartej Strefy Aktywności w m. Juchowo, gm. Borne Sulinowo

| Nr | Podstawa                             | Nr ST | Opis robót                                                                                                                                                          | Jm  | Ilość |
|----|--------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|    |                                      |       | <b>1. Siłownia plenerowa</b>                                                                                                                                        |     |       |
| 1  | KNR 2-23<br>0309/06<br>analogia      |       | Dostawa i montaż na gotowym fundamencie urządzeń siłowni zewnętrznej: orbitrek pojedynczy na słupie                                                                 | kpl | 1     |
| 2  | KNR 2-23<br>0309/06<br>analogia      |       | Dostawa i montaż na gotowym fundamencie urządzeń siłowni zewnętrznej: wioślarz pojedynczy na słupie                                                                 | kpl | 1     |
| 3  | KNR 2-23<br>0309/06<br>analogia      |       | Dostawa i montaż na gotowym fundamencie urządzeń siłowni zewnętrznej: rower pojedynczy na słupie                                                                    | kpl | 1     |
| 4  | KNR 2-23<br>0309/06<br>analogia      |       | Dostawa i montaż na gotowym fundamencie zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej: wyciskanie siedząc + wyciąg górny podwójnie na słupie                                 | kpl | 1     |
| 5  | KNR 2-23<br>0309/06<br>analogia      |       | Dostawa i montaż na gotowym fundamencie zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej: stepper + wahadło podwójnie na słupie                                                 | kpl | 1     |
| 6  | KNR 2-21<br>0218/02                  |       | Ręczne rozścielenie (uzupełnienie) z transportem taczkami na terenie płaskim ziemi urodzajnej - uzupełnienie<br><br>20x0,10                                         | m3  | 2     |
|    |                                      |       | razem                                                                                                                                                               | m3  | 2     |
| 7  | KNR 2-21<br>0401/01                  |       | Ręczne uzupełnienie trawników dywanowych siewem bez nawożenia w gruncie kategorii I-II                                                                              | m2  | 20    |
| 8  | KNR 4-01<br>0108/01                  |       | Wywiezienie ziemi z wykopów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II                                                                      | m3  | 2     |
|    |                                      |       | <b>2. Strefa relaksu</b>                                                                                                                                            |     |       |
| 9  | KNR 2-21<br>0607/01<br>analogia      |       | Dostawa i montaż stołu do gry w chińczyka i w szachy/ warcaby                                                                                                       | szt | 1     |
| 10 | KNR 2-21<br>0607/01<br>analogia      |       | Dostawa i montaż stołu do tenisa stołowego zewnętrznego                                                                                                             | szt | 1     |
| 11 | KNR 2-21<br>0607/01<br>analogia      |       | Dostawa i montaż ławek parkowych metalowych z oparciem                                                                                                              | szt | 4     |
| 12 | KNR 2-31<br>0702/01<br>analogia      |       | Dostawa i montaż kosza parkowego na odpady                                                                                                                          | szt | 2     |
| 13 | KNR 2-21<br>0322/04                  |       | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii I-II w dołach o średnicy i głębokości do 0,5m z zaprawą dołów - żywotnik zachodni o wys. 80-110cm | szt | 44    |
| 14 | KNR 4-01<br>0108/01                  |       | Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II                                                                                | m3  | 5     |
|    |                                      |       | <b>3. Pozostałe elementy zagospodarowania terenu</b>                                                                                                                |     |       |
| 15 | KNR 2-31<br>0101/05                  |       | Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-II                                                        | m2  | 12    |
| 16 | KNR 2-31<br>0104/01                  |       | Warstwa odsączająca z piasku o grubości po zagęszczeniu 10cm zagęszczana ręcznie                                                                                    | m2  | 12    |
| 17 | KNR 2-31<br>0401/01                  |       | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 20x20cm pod obrzeża<br><br>5,46x2+2,10                                                                                   | m   | 13,02 |
|    |                                      |       | razem                                                                                                                                                               | m   | 13,02 |
| 18 | KNR 2-31<br>0407/05<br>analogia      |       | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową                                                         | m   | 13,02 |
| 19 | KNR 0-11<br>0321/02                  |       | Nawierzchnia pod stojaki rowerowe z kostki betonowej brukowej grubości 60mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin piaskiem             | m2  | 12    |
| 20 | KNR 0-11<br>0321/06                  |       | Chodniki z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem -<br>dodatek za 1cm różnicy grubości podsypki<br>Krotność: -1    | m2  | 12    |
| 21 | KNR 2-31<br>0702/01<br>ekstrapolacja |       | Montaż tablicy regulaminowej Otwartej Strefy Aktywności metalowej                                                                                                   | szt | 1     |
| 22 | KNR 2-23<br>0309/08<br>analogia      |       | Montaż stojaka rowerowego ze stali nierdzewnej na 6 stanowisk                                                                                                       | kpl | 2     |
| 23 | KNR 4-01<br>0108/01                  |       | Wywiezienie ziemi z wykopów samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II<br><br>12x0,20                                                       | m3  | 2,4   |
|    |                                      |       | razem                                                                                                                                                               | m3  | 2,4   |