


Przekrój 3 - 3




A-2

A-1

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S gr. 3cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4cm
WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 C50/30 gr. 15cm
WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z PIASKU gr. 10cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE
SKLASYFIKOWANE JAKO G1

Przekrój 1 - 1 (1' - 1')




A-1

A-2

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC8S gr. 3cm
WARSTWA WIAŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4cm
WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 C50/30 gr. 20cm
WARSTWA ODSĄCAZAJĄCA Z PIASKU gr. 10cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE
SKLASYFIKOWANE JAKO G1

Przekrój 2 - 2 (2' - 2')



A-1

BIURO PROJEKTOWE:	CAD Studio - biuro projektów, mgr inż. Wojciech Jabłoński ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56; tel.: 791 747 159; e-mail: projekt@studio-cad.pl		
INWESTOR:	Gmina Borne Sulinowo al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo		
NAZWA PROJEKTU:	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych, budowa skateparku, budowa pumphacku, montaż obiektów małej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingów dla samochodów osobowych, budowa ciągów pieszo-jazdnych, przebudowa dróg wewnętrznych oraz placu, budowa dwóch toalet publicznych, wykonanie urządzeń budowlanych, budowa oświetlenia terenu, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej		
ADRES OBIEKTU:	78-449 Borne Sulinowo, działki nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2 obręb ewidencyjny Borne 06		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY		
TYTUŁ RYSUNKU:	Drogi, chodniki, ścieżki, parkingi, plac - przekroje konstrukcyjne		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:			
Projektował (branża drogowa):	mgr inż. Janusz Raczyński	upr. ZAP/0049/PWOD/05	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Jabłoński		
DATA: II.2022 r.	SKALA: 1:20	RYSUNEK NR.: 01 D	