

Oznaczenia:

Kd, Sd... – punkty charakterystyczne instalacji zewnętrznej, przyłącza kanalizacji deszczowej

– instalacja zewnętrzna, przyłącze kanalizacji deszczowej - projektowana

Uwaga!

1) Należy umieścić nad projektowanymi przewodami z PCV-U odległości 30cm taśmę ostrzegawczą z wkładką metalową
2) Przewód układać w obsypce piaskowej
3) Ze względu na brak dokładnych danych technicznych dotyczących utożenia kabli energetycznych, wodnych i przewodów gazowych ich zagłębienie pokazano orientacyjnie
4) W miejscach przecinania sie uzbrojenia roboty ziemne wykonać ręcznie
5) Rzędne terenu przyjęto jako istniejące
6) Przewód wykonać z rur PCV-u DN200, DN160,
7) Wysokość osadnika w studni osadnikowej min. 80cm

UWAGA:

Ze względu na brak dokładnych danych technicznych dotyczących utożenia istniejących kabli energetycznych, wodnych, i kanalizacyjnych ich zagłębienie pokazano orientacyjnie.
W związku z powyższym w pierwszej kolejności roboty ziemne wykonać w miejscach gdzie kanalizacja krzyżuje sie z uzbrojeniem terenu.
Jeżeli istniejące uzbrojenie będzie na innej głebokości uniemozliwiającej wykonanie instalacji zgodnie z projektem, należy wykonać pomiary geodezyjne istniejącego uzbrojenia w stanie odkrytym i następnie skontaktować się z projektantem.

BIURO PROJEKTOWE:	**CAD Studio - biuro projektów, mgr inż. Wojciech Jabłoński** ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56; tel.: 791 747 159; e-mail: projekty@studio-cad.pl
INWESTOR:	Gmina Borne Sulinowo al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo
NAZWA PROJEKTU:	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych, budowa skateparku, budowa pumptracku, montaż obiektów małej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingów dla samochodów osobowych, budowa ciągów pieszo-jezdnych, przebudowa dróg wewnętrznych oraz placu, budowa dwóch toalet publicznych, wykonanie urządzeń budowlanych, budowa oświetlenia terenu, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej
ADRES OBIEKTU:	78-449 Borne Sulinowo, działki nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2 obręb ewidencyjny Borne 06
FAZA PROJEKTU:	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**
TYTUŁ RYSUNKU:	Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej - profil zewnętrzny

OPRACOWAŁ:			
Branża sanitarna:	Inż. Mariusz Dymecki	upr. ZAP/0067/POOS/08	
Branża sanitarna:	mgr inż. Paweł Wronowski		
DATA: II.2022 r.	SKALA: 1:100/1:200	RYSUNEK NR: IZKD2	