Przekrój 13 - 13



Przekrój 12-12



Przekrój 11 - 11



A-3

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ gr. 6cm
TECHNOLOGICZNA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA Rm=5MPa gr. 3cm
WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 C50/30 gr. 10cm
WARSTWA ODCINAJĄCO-WZMACNIAJĄCA U>5 gr. 10cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G1

A-5

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ gr. 8cm
TECHNOLOGICZNA PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA Rm=5MPa gr. 3cm
WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 C50/30 gr. 20cm
WARSTWA ODCINAJĄCO-WZMACNIAJĄCA U>5 gr. 10cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G1

A-6

WARSTWA ŚCIERALNA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC11S gr. 4cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W gr. 5cm
WARSTWA PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 C50/30 gr. 20cm
WARSTWA ODCINAJĄCO-WZMACNIAJĄCA U>5 gr. 10cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G1

A-9

WARSTWA Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE FRAKCJI 0-31,5 C50/30 gr. 20-25cm
WARSTWA ODCINAJĄCO-WZMACNIAJĄCA U>5 gr. 10cm
ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE SKLASYFIKOWANE JAKO G1

BIURO PROJEKTOWE:	**CAD Studio - biuro projektów, mgr inż. Wojciech Jabłoński** ul. Jana Brzechwy 6A/9, 78-449 Borne Sulinowo; NIP: 673-164-27-56; tel.: 791 747 159, e-mail: projekty@studio-cad.pl
INWESTOR:	Gmina Borne Sulinowo al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo
NAZWA PROJEKTU:	Budowa ścieżek pieszo-rowerowych, budowa skateparku, budowa pumptracku, montaż obiektów małej architektury w miejscach publicznych, budowa parkingów dla samochodów osobowych, budowa ciągów pieszo-jezdnych, przebudowa dróg wewnętrznych oraz placu, budowa dwóch toalet publicznych, wykonanie urządzeń budowlanych, budowa oświetlenia terenu, budowa przyłączy kanalizacji deszczowej
ADRES OBIEKTU:	78-449 Borne Sulinowo, działki nr 36, 37/31, 37/34, 37/35, 37/42, 37/43, 37/44, 37/50, 37/75, 37/105, 37/123, 38/2 obręb ewidencyjny Borne 06
FAZA PROJEKTU:	**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY**
TYTUŁ RYSUNKU:	Drogi, chodniki, ścieżki, parkingi, plac - przekroje konstrukcyjne

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Projektował (branża drogowa):	mgr inż. Janusz Raczyński	upr. ZAP/0049/PWOD/05	
Opracował:	mgr inż. Wojciech Jabłoński		

DATA: II.2022 r.	SKALA: 1:20	RYSUNEK NR: 05 D